
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Częściowy remont dachu (nad klatka 26B)
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 26A i 26B w Wałbrzychu
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. ul. Armii Krajowej 26A i 26B w Wałbrzychu
ADRES INWESTORA : 58-300 Wałbrzych ul. Moniuszki 3

DATA OPRACOWANIA : 14.10.2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty główne			
1 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m (18+3.5+11.5)*9	m ²		
			m ²	297.000	
				RAZEM	297.000
3 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,20,21,22,24,36,37,38)			
4 d.1	KNR AT-05 1664-01	Zsypanie budowlane do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		(33+28)/2*7.84-1.4*2*3-2.3*2*2-3.4*2	m ²	214.720	
				RAZEM	214.720
6 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm	m ²		
		(33+28)/2*7.84-1.4*2*3-2.3*2*2-3.4*2	m ²	214.720	
				RAZEM	214.720
7 d.1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		(33+28)/2*7.84-1.4*2*3-2.3*2*2-3.4*2	m ²	214.720	
				RAZEM	214.720
8 d.1	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		(33+28)/2*7.84-1.4*2*3-2.3*2*2-3.4*2	m ²	214.720	
				RAZEM	214.720
9 d.1	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		214.72	m ²	214.720	
				RAZEM	214.720
10 d.1	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.		
		28		28.000	
				RAZEM	28.000
11 d.1	KNR K-05 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
12 d.1	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		18+11.5	m	29.500	
				RAZEM	29.500
13 d.1	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		48.954	m ²	48.954	
				RAZEM	48.954
15 d.1	KNR AT-09 0802-07	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		2.75	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
16 d.1	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
17 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		34.354	m ²	34.354	
				RAZEM	34.354
18 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		8.2	m ²	8.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.200
19	KNR 4-01	Silikonowanie przy obróbkach kominowych	m		
d.1	0707-05				
	analiza indywidualna				
		21.8	m	21.800	
				RAZEM	21.800
20	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500
21	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
22	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.1	0520-04				
		37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500
23	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
d.1	0520-08				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m		
d.1	0527-03				
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
25	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
d.1	0430-09				
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
26	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
d.1	0104-04				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 0-15II	Demontaż okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02				
	analogia				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02				
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy - demontaż	m		
d.1	0104-06				
	analogia				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
30	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1	0104-06				
	analogia				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
31	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04				
		30.62	m ²	30.620	
				RAZEM	30.620
32	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05				
		Krotność = 2			
		30.62	m ²	30.620	
				RAZEM	30.620
33	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1	0501-01				
		30.62	m ²	30.620	
				RAZEM	30.620
34	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02				
		30.62	m ²	30.620	
				RAZEM	30.620
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10				
		6.72	m ²	6.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.720
36	KNR 4-01 d.1 0306-06 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - gzymsy	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
37	KNR-W 2-02 d.1 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykle wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinieciu do 40 cm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR 4-01 d.1 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
40	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.612	m ³	0.612	
				RAZEM	0.612
41	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.612	
		0.612			
				RAZEM	0.612
42	d.1 kalk. własna	Składowanie papy (poz.40*1.1 = 0.673 t)	t		
		0.673	t	0.673	
				RAZEM	0.673
2		Roboty towarzyszące			
43	KNR 4-01 d.2 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
45	KNR 4-01 d.2 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 4-01 d.2 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000