

**PRZEDMIAR**

INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałbrzyska 7  
ADRES INWESTORA : 58-400 Kamienna Góra

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	KNR 2-02 1604-0101	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m <sup>2</sup>		
		6*(24.5+14)*2	m <sup>2</sup>	462.000	
				RAZEM	462.000
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsior	m		
		5.5*4+(24.5-2*4.5)	m	37.500	
				RAZEM	37.5
2.2	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie pod- wójne	m <sup>2</sup>		
		10.5*24.5*2-4.5*5.2*2+7*5.2*0.5*2	m <sup>2</sup>	504.100	
				RAZEM	504.10
2.3	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łąt do 24 cm	m <sup>2</sup>		
		504.10	m <sup>2</sup>	504.100	
				RAZEM	504.10
2.4	KNR-W 4-01 0545-08 pas nadryn- nowy wiatrownice obróbka lu- karny kominy	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
		24.5*2*0.35+2*7.0*0.35+12*2*0.35	m <sup>2</sup>	30.450	
		5*4*0.35	m <sup>2</sup>	7.000	
		16*0.35*2+5*0.25*2	m <sup>2</sup>	13.700	
		(1.4*2+0.75*2)*2*0.35	m <sup>2</sup>	3.010	
				RAZEM	54.160
2.5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	m		
		24.5*2+7*2+11*2	m	85.000	
				RAZEM	85.000
2.6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m		
		1.5*2+6.5*2+9	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2.7	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ławy kominiarskie	m		
		2*1.50	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2.8	KNR 4-01 0432-01	Analogia Demontaż naswietli	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.00
2.9	KNR 4-01 0108-09 dachówki łąty gruz zalega- jący na stry- chu	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		504.10*0.02	m <sup>3</sup>	10.082	
		504.10*0.015	m <sup>3</sup>	7.562	
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	19.644
2.10	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>3</sup>	19.644	
		19.644		RAZEM	19.644
2.11		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		19.644	m <sup>3</sup>	19.644	
				RAZEM	19.644
<b>3</b>		<b>Roboty dekarские</b>			
3.1	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, 2-stronnie	m		
		10.5*2	m	21.000	
				RAZEM	21.000
3.2	deska pod haki	KNRK05/102/4 - montaż desek okapowych i czołowej	m <sup>2</sup>		
		(24.5*2+7*2+11*2)*0.25	m <sup>2</sup>	21.250	
				RAZEM	21.250
3.3	KNR-W 2-02 0514-0201 pas nadryn- nowy wiatrownice obróbka lu- karny kominy	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - bla- cha tytan cynk	m <sup>2</sup>		
		24.5*2*0.45+2*7.0*0.35+12*2*0.35	m <sup>2</sup>	35.350	
		5*4*0.35	m <sup>2</sup>	7.000	
		16*0.35*2+5*0.25*2	m <sup>2</sup>	13.700	
		(1.4*2+0.75*2)*2*0.35	m <sup>2</sup>	3.010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	59.060
3.4	KNR-W 2-02 0519-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi 15 cm - blacha tytan - cynk	m		
		24.5*2+7*2+11*2	m	85.000	
				RAZEM	85.000
3.5	KNR-W 2-02 0526-0301	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12 cm - blacha tytan cynk	m		
		1.5*2+6.5*2+9	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3.6	KNR-W 2-02 0522-05	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5
3.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia wiatroizolacyjna	m <sup>2</sup>		
		504.10	m <sup>2</sup>	504.100	
				RAZEM	504.100
3.8	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm - impregnowane	m <sup>2</sup>		
		504.10	m <sup>2</sup>	504.100	
				RAZEM	504.10
3.9	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę	m <sup>2</sup>		
		504.10	m <sup>2</sup>	504.100	
				RAZEM	504.100
3.10		Ławy kominiarskie	m		
		2*1.5	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3.11		Płatki przeciwniegiowe	m		
		2*2.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3.12		Montaż dachówek wentylacyjnych	szt		
		4*2	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
3.13	KNR-W 2-02 1016-07	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wylaz dachowy typu FAKRO WGT	szt		
		46X75			
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5
3.14		Montaż listwy kalenicowej wraz z łątą pod gąsior	m		
		5.5*4+(24.5-2*4.5)	m	37.500	
				RAZEM	37.500
3.15	KNR 0-15 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		5.5*4+(24.5-2*4.5)	m	37.500	
				RAZEM	37.500