

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali gimnastycznej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 2a; 56 - 200 Góra  
INWESTOR : Gmina Góra  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 1; 56 - 200 Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Puk  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2019

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Malowanie sali gimnastycznej							
2	Czyszczenie dachu							
	<b>RAZEM netto</b>							
	<b>VAT</b>							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Malowanie sali gimnastycznej</b>				
1 d.1		Przygotowanie sali do malowania - Demontaż drabinek przy ścianach, siatek zabezpieczających, urządzeń sportowych	kpl.	1,000		
2 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01 analogia</b>	Zabezpieczenie podłóg teksturą budowlaną	m <sup>2</sup>	1108,800		
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	1108,800		
4 d.1	<b>KNR AT-26 0103-02</b>	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	181,440		
5 d.1	<b>KNR-W 2-02 1124-07 analogia</b>	Demontaż listew przyściennych	m	138,400		
6 d.1	<b>KNR 0-23 2611-01 analogia</b>	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	954,040		
7 d.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa rys i spękań - przyjęto 25% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	238,510		
8 d.1	<b>KNR-W 4-01 0711-02</b>	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich - przyjęto 20% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	190,808		
9 d.1	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - Lamperia do wysokości 2,4m	m <sup>2</sup>	313,218		
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-02 analogia</b>	Malowanie lamperii farbami akrylowymi o wysokim stopniu odporności na szorowanie - farba matowa kolor do ustalenia z inwestorem	m <sup>2</sup>	313,218		
11 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2. 2. 9912-01</b>	Malowanie ścian ponad lamperią - farba akrylowa kolorystyka i układ kolorów do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji	m <sup>2</sup>	640,822		
12 d.1		Ponowny montaż zdemontowanych urządzeń	kpl.	1,000		
13 d.1	<b>KNR-W 2-02 1124-07 analogia</b>	Ponowny montaż listew przyściennych drewnianych	m	138,400		
14 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Roboty porządkowe po malowaniu	kpl.	1,000		
15 d.1	<b>KNR AT-05 1660-06</b>	Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m	kolumna	4,000		
16 d.1	<b>KNR AT-05 16z.sz.4.5.</b>	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych Krotność = 60	kol.	1,000		
17 d.1	<b>KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,6,7,8,11,12)				
<b>Razem dział: Malowanie sali gimnastycznej</b>						
2		<b>Czyszczenie dachu</b>				
18 d.2	<b>KNR 9-21 0105-04</b>	Czyszczenie powierzchni dachu od wewnątrz wraz z konstrukcją stalową z kurzu i brudu	m <sup>2</sup>	1247,400		
19 d.2	<b>KNR AT-05 1660-06</b>	Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m	kolumna	4,000		
20 d.2	<b>KNR AT-05 16z.sz.4.5.</b>	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych Krotność = 100	kol.	1,000		
21 d.2	<b>KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:18)				
<b>Razem dział: Czyszczenie dachu</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: