

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 2a; 56 - 200 Góra
INWESTOR : Gmina Góra
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 1; 56 - 200 Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Puk
DATA OPRACOWANIA : Maj 2019

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie sali gimnastycznej			
1 d.1		Przygotowanie sali do malowania - Demontaż drabinek przy ścianach, siatek zabezpieczających, urządzeń sportowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia		Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną	m ²		
		44*25,2	m ²	1108,800	
				RAZEM	1108,800
3 KNR-W 4-01 d.1 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		44*25,2	m ²	1108,800	
				RAZEM	1108,800
4 KNR AT-26 d.1 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,8*3,6*28	m ²	181,440	
				RAZEM	181,440
5 KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia		Demontaż listew przyściennych	m		
		44*2+25,2*2	m	138,400	
				RAZEM	138,400
6 KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6*28]	m ²	954,040	
				RAZEM	954,040
7 KNR 4-01 d.1 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa rys i spękań - przyjęto 25% powierzchni ścian	m ²		
		[7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6*28]]*0,25	m ²	238,510	
				RAZEM	238,510
8 KNR-W 4-01 d.1 0711-02		Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich - przyjęto 20% powierzchni ścian	m ²		
		[7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6*28]]*0,2	m ²	190,808	
				RAZEM	190,808
9 KNR-W 4-01 d.1 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - Lamperia do wysokości 2,4m	m ²		
		2,4*[44*2+25,2*2]-[2,4+2,11*2+2,4]*2,1	m ²	313,218	
				RAZEM	313,218
10 KNR-W 4-01 d.1 1204-02 analogia		Malowanie lamperii farbami akrylowymi o wysokim stężeniu odporności na szorowanie - farba matowa kolor do ustalenia z inwestorem	m ²		
		2,4*[44*2+25,2*2]-[2,4+2,11*2+2,4]*2,1	m ²	313,218	
				RAZEM	313,218
11 KNR-W 4-01 d.1 1204-02 z. sz.2.2. 9912-01		Malowanie ścian ponad lamperią - farba akrylowa kolorystyka i układ kolorów do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji	m ²		
		poz.6-poz.10	m ²	640,822	
				RAZEM	640,822
12 d.1		Ponowny montaż zdemontowanych urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia		Ponowny montaż listew przyściennych drewnianych	m		
		poz.5	m	138,400	
				RAZEM	138,400
14 d.1 analiza indywidualna		Roboty porządkowe po malowaniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 KNR AT-05 d.1 1660-06		Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m	kolumna kolumna		
		4		4,000	
				RAZEM	4,000
16 KNR AT-05 d.1 16z.sz.4.5.		Przesuwanie rusztowań wewnętrznych	kol.		
		Krotność = 60	kol.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,6,7,8,11,12)			
2		Czyszczenie dachu			
18 d.2	KNR 9-21 0105-04	Czyszczenie powierzchni dachu od wewnątrz wraz z konstrukcją stalową z kuru i brudu 44*13,5*2*1,05	m ² m ²	1247,400	
				RAZEM	1247,400
19 d.2	KNR AT-05 1660-06	Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m 4	kolum- na kolum- na	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2	KNR AT-05 16z.sz.4.5.	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych Krotność = 100 1	kol. kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:18)			