



Przekrój pionowy schronu
Przekrój A-A



Budynek nr 11
-oficyna



Technologia i zakres robót
rozbiórkowych

1. Przyjęto założenie wykonania rozbiórki do rzędnej - 2,00 m poniżej poziomu terenu.
2. Po wywiezieniu gruzu betonowego , powstały wykop należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić do ld = min 0.8
3. Po wykonaniu rozbiórki części nadziemnej ścianę szczytową budynku przyległego należy wyreperować i pokrócić tymkiem takiego rodzaju jak reszta ściany tylnej i szczytowej oficyny.
4. Teren po rozbiórce oczyścić , wykonać krawężnik po obrzeżach i rozłożyć ziemię urodzajna ok . 25 cm , następnie na terenie wykonać trawnik lub wykonać utwardzenie polbrukiem .



Tytuł projektu	Projekt rozbiórki schronu przy ul.Langiewicza 10A , dz. nr 20 / 18 obręb 1042 w Szczecinie		
Inwestor	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul.Mariańska 25 70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja - przekrój pionowy schronu , przekrój A-A		
Projektant	mgr inż Dariusz Makowski specjalność: architekt., upr.nr 74/Sz/92	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	mgr inż Tomasz Świątek specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84	Podpis	Data 20.05.17
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7		
Adres firmy	tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com		Nr rys. 2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)			