

Remont ścian i sufitów:
- wykonać poprawki i uzupełnienia po pracach elektrycznych.
- malowanie farbami zmywalnymi, oddychającymi.

Istniejąca wykładzina PCV do pozostawienia.

S 1 ściana akustyczna, Rw = 75dB, EI=120.

2 x płyta GKF ogniochronna 12,5mm
stelaż stalowy CW 75mm, wypełnienie wełna szklana 50 mm,
2 x płyta GKF ogniochronna 12,5mm

DSD Nadzór Inwestycji, Projekty - Marek Gratkowski 59-225 Chojnów ul. Dąbrowskiego 6/5 mmgrat@wp.pl			Etap: Projekt budowlany.	Branża: Budowlana.
Inwestor: Gmina Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja			Nazwa rysunku: Rzut II piętra.	Skala: 1:50
Obiekt, nazwa i adres inwestycji: Adaptacja auli szkolnej na dwie sale lekcyjne w szkole podstawowej w Gierałtowcu. Działka nr 022606_2.0002.246/2, Gierałtowiec 42, 59-500 Złotoryja.				Data: 15.04.2017
Projektant:	mgr inż. Marek Gratkowski	nr upr. 72/94/Lw	DOŚ/BO/1347/02	A/1

8