

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA pn.

Wykonanie remontu zsypów polegającego na częściowej wymianie uszkodzonych odcinków rur zsypowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Mikołowskiej 113 oraz Mikołowskiej 119

1. ADRES i CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

1) Adres: Mikołowska 113, Mikołowska 119 w Katowicach

2) Charakterystyka obiektu:

- budynek wielorodzinny,
- ilość kondygnacji nadziemnych – 11,

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch zsypów polegającego na częściowej wymianie uszkodzonych odcinków rur zsypowych, w zakresie:

- wymiana kilku odcinków rury zsypowej kamionkowej na PCV gr. min. 14 mm o średnicy 500 mm, w budynku przy ul. Mikołowskiej 113 – uszkodzone odcinki na poziomie: parter, I, V, VII piętro,
- wymiana odcinka rury zsypowej kamionkowej na PCV gr. min. 14 mm o średnicy 500 mm, w budynku przy ul. Mikołowskiej 113 – uszkodzony odcinek na poziomie między II a III piętrem

wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączonych przedmiarach robót (2 szt) sporządzonych dla każdego budynku oddzielnie.

Wymaga się, aby na etapie poprzedzającym złożenie oferty cenowej oferent dokonał samodzielnej, bądź z udziałem przedstawiciela Spółdzielni wizji lokalnej na terenie obu budynków w celu indywidualnej weryfikacji określonego przez Zamawiającego zakresu zamówienia / złożenia dodatkowego kosztorysu ofertowego na roboty nieujęte w przedmiarach, a niezbędne dla prawidłowej realizacji robót /

3. WARUNKI REALIZACJI:

- 1) UWAGA. Roboty przewidziane do realizacji na czynnym obiekcie. Przewiduje się czasowe wyłączenie zsypów z eksploatacji na okres prowadzonych robót remontowych. W trakcie indywidualnie uzgodnionej z Administracją Osiedla Spółdzielni przerwy w użytkowaniu zsypu należy bezwzględnie zachować ciągłość prowadzenia robót.
- 2) Pożądany terminy realizacji:

13.07.2018r

Zastępca Kierownika
Administracji "Centrum"

mgr inż. Piotr Działa

Piotr WIDENKA
Specjalista Branży
ds. Ogólnobudowlanych
Główny Inżynier w Katowicach
opr. bud. nr 39/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ZSYPU BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 119 W KATOWICACH					
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2 1.92	m ²		
			m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
2	KNR 2-02 0335-02 analogia	Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych - pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia : rozebranie uszkodzonej rury kamionkowej 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-02 0335-02 analogia	Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych , pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia: montaż rury zsykowej PCV fi 500 mm 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm 9	kg		
			kg	9.00	
				RAZEM	9.00
6	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość 1/2 cegły Krotność = 2 1.92	m ²		
			m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
7	kalk. własna	Naprawa szuflady zsykowej z malowaniem Krotność = 2 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01 0324-04	Obsadzenie drobnych elementów w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 - odszadanie szuflady zsykowej Krotność = 2 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich o powierzchni podłogi do 5 m2 Krotność = 2 1.92	m ²		
			m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 2 0.64	m ²		
			m ²	0.64	
				RAZEM	0.64
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.16	m ²		
			m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
12	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem Krotność = 2 4.08	m ²		
			m ²	4.08	
				RAZEM	4.08
13	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm Krotność = 2 2.4	m		
			m	2.40	
				RAZEM	2.40
14	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi zsykowe Krotność = 2 4.7	m ²		
			m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 15	m ²		
			m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.4	m ³		
			m ³	1.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi - za ka- dy następny 1 km Krotność = 9 1.4	m ³ m ³	RAZEM 1.40	1.40
18	kalk. własna	Koszt utylizacji ziemi 1.4	m ³ m ³	RAZEM 1.40	1.40
				RAZEM	1.40

Piotr WIDENKA
Specjalista Branżowy
ds. Ogólnobudowlanych
SM "Górniki" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93

PRZEDMIAR: REMONT ZSYPU - PARTER, 1 , 5, 7 PIĘTRO W BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 113 W KATOWICACH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ZSYPU - PARTER, 1 , 5, 7 PIĘTRO W BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 113 W KATOWICACH					
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 4 1.92	m ²		
			m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
2	KNR 2-02 0335-02 analogia	Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych - pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia : rozebranie uszkodzonej rury kamionkowej Krotność = 4 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-02 0335-02 analogia	Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych , pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia: montaż rury zsypowej PCV fi 500 mm Krotność = 4 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm Krotność = 4 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm Krotność = 4 9	kg		
			kg	9.00	
				RAZEM	9.00
6	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość 1/2 cegły Krotność = 4 1.92	m ²		
			m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
7	kalk. własna	Naprawa szuflady zsypowej z malowaniem Krotność = 4 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01 0324-04	Obsadzenie drobnych elementów w podłogach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 - odszalenie szuflady zsypowej Krotność = 4 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich o powierzchni podłogi do 5 m2 Krotność = 4 1.92	m ²		
			m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 4 0.64	m ²		
			m ²	0.64	
				RAZEM	0.64
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 4 2.16	m ²		
			m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
12	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem Krotność = 4 4.08	m ²		
			m ²	4.08	
				RAZEM	4.08
13	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm Krotność = 4 2.4	m		
			m	2.40	
				RAZEM	2.40
14	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi zsypowe Krotność = 4 4.7	m ²		
			m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 4 15	m ²		
			m ²	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 2.8	m ³ m ³	 2.80	
				RAZEM	2.80
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 9 2.8	m ³ m ³	 2.80	
				RAZEM	2.80
18	kalk. własna	Koszt utylizacji ziemi 2.8	m ³ m ³	 2.80	
				RAZEM	2.80

WITOLD WIDENKA
Specjalista Branżowy
z Ogólnobudowlanych
TM "Gornik" w Katowicach
mgr, bud. nr 49/93