

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		wymiana wykładziny w pokojach techników- IIp pok.40			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.25*4.3+3.35+4.30+1.9*2.65	m ² m ²	 22.360	
				RAZEM	22.360
2 d.1		Przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie, podszpachowanie, szlifowanie - podłogi drewniane. 22.360	m ² m ²	 22.360	
				RAZEM	22.360
3 d.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wykładzina PCV typu Tarket z wywinieciem na ściany 22.360+1.1	m ² m ²	 23.460	
				RAZEM	23.460
4 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 23.46	m ² m ²	 23.460	
				RAZEM	23.460
5 d.1		ułożenie płyty OSB gr.12mm 1.9*2.65	m ² m ²	 5.035	
				RAZEM	5.035
6 d.1		Demontaz starych drzwi i montaz drzwi przesownych pomiędzy szatniami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont szatni w piwnicy			
2.1		szatnie I, II i IIIr			
7 d.2.	KNR 4-01 0402-03 1 analogia	Rozbiórka boazerii drewnianej ze ścian 4.25*2.85+3.2+2.85*0.2	m ² m ²	 15.883	
				RAZEM	15.883
8 d.2.	KNR-W 4-01 0701-02-1 analogia	Skicie płytek ceramicznych ze ścianw wewnętrznych 3.5+3.85*2.0+4.6*2.0+2.3+2.0	m ² m ²	 24.700	
				RAZEM	24.700
9 d.2.	KNR-W 4-01 0819-05 1	Rozebranie posadzek 2.1*2.5+4.6*3+4.6*1+3.2*4.52	m ² m ²	 38.114	
				RAZEM	38.114
10 d.2.	KNR 4-01 0211-03 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 38.114	m ² m ²	 38.114	
				RAZEM	38.114
11 d.2.	NNRNKB 202 1130-02 1 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 38.114	m ² m ²	 38.114	
				RAZEM	38.114
12 d.2.	KNR 2-02 1118-10 1 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 38.114	m ² m ²	 38.114	
				RAZEM	38.114
13 d.2.	NNRNKB 202 1123-06 1	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (2.5+2.1+4.6+3.2+4.52+3.85)*2	m m	 41.540	
				RAZEM	41.540
14 d.2.	KNR 2-02 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 24.70	m ² m ²	 24.700	
				RAZEM	24.700
15 d.2.	KNR 4-01 0713-01 1 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach 2.5*2.1+4.6*3.85+3.2*4.25+(4.6+3.2+4.52+3.8+2.5+2.1)*2*3.1	m ² m ²	 165.024	
				RAZEM	165.024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów	m ²		
		165.024-24.70	m ²	140.324	
				RAZEM	140.324
17	KNR 2-02 d.2. 1514-01 1 analogia	naklejenie flizeliny malarskiej na ścianach	m ²		
		(2.5+2.1+4.6+3.2+4.52+3.85)*2*3.1	m ²	128.774	
				RAZEM	128.774
18	KNR-W 4- d.2. 01 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.2*4.52+4.6*3.8+2.5*2.1	m ²	37.194	
				RAZEM	37.194
19	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		128.774	m ²	128.774	
				RAZEM	128.774
20	kalkulacja d.2. własna 1	Wymiana drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą: 100/200	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21		Demontaz starych drzwi i montaz drzwi przesownych pomiędzy szatniami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.2. 0515-01 1	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 d.2. 0517-02 1	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 20-32 mm	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	NNR 5 d.2. 0502-04 1 analogia	Oprawy oświetleniowe typu Plafonier LED ze źródłem światła-	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.2		Korytarz			
25	KNR-W 4- d.2. 01 0701-02- 2 analogia	Skicie płytek ceramicznych ze ścianw wewnętrznych	m ²		
		3.5+3.85*2.0+4.6*2.0+2.3+2.0	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
26	KNR 2-02 d.2. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
27	NNRNKB d.2. 202 0927- 2 01analogia	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (bal-kony, loggie) (5.5+1.2)*1.6	m ²		
			m ²	10.720	
				RAZEM	10.720
28	NNRNKB d.2. 202 0933- 2 01- analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne - tynk mineralny żywiczny cienkowarstwowy drobnoziarnisty (5.5+1.2)*1.6	m ²		
			m ²	10.720	
				RAZEM	10.720
29	kalkulacja d.2. własna 2	Wymiana drzwi drewnianych bez oscieznicy	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	kalkulacja d.2. własna 2	Wymiana drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą: 100/200	szt	RAZEM	1.000
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		W.C przy szatniach			
31		wymiana nietypowych drzwi drewnianych na nowe wraz z ościeżnicą- drzwi pod wymiar	kpl.		
d.2. 3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		w.c - strona lewa			
32	KNR-W 4- d.2. 01 0701-02- 4 analogia	Skicie płytek ceramicznych ze ścian w wewnętrznych	m ²		
		(1.15+1.45+1.15+0.6)*2.0	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
33	KNR-W 4- d.2. 01 0819-05 4	Rozebranie posadzek	m ²		
		1.15*1.15+(0.5*0.4*1.15)	m ²	1.553	
				RAZEM	1.553
34	NNRNKB d.2. 202 1130-02 4 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		1.553	m ²	1.553	
				RAZEM	1.553
35	KNR 2-02 d.2. 1118-10 4 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²		
		1.553	m ²	1.553	
				RAZEM	1.553
36	NNRNKB d.2. 202 0837-04 4	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		[1.15+1.45+1.15+0.6]*2	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
37	KNR 4-01 d.2. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów	m ²		
		1.553+4.795	m ²	6.348	
				RAZEM	6.348
38	KNR-W 4- d.2. 01 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.553	m ²	1.553	
				RAZEM	1.553
39	KNR 4-01 d.2. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4.795	m ²	4.795	
				RAZEM	4.795
40	KNR-W 2- d.2. 15 0233-03 4	Wymiana starego ustępu na uUstęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	kalkulacja d.2. własna 4	Wymiana drzwi drewnianych łazienkowych wraz z ościeżnicą: 60/200	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		Roboty różne			
42	KNR 4-01 d.2. 1212-18 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 2	m ²		
		6.85	m ²	6.850	
				RAZEM	6.850
43	KNR-W 4- d.2. 01 1212-37 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o	m		
		6.5	m	6.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 4- d.2. 01 0109-09 5 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 12 km 4.6	m ³ m ³	RAZEM 4.600	6.500 4.600
3		OGRODZENIE		RAZEM	4.600
45	KNR 4-04 d.3 0303- 01ANALO- GIA	Rozebranie podmurówki pod ogrodzenie 30.6*0.80*0.20	m ³ m ³	 4.896	 4.896
46	KNR-W 2- d.3 01 0310- 0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 30.6*0.8*0.20	m ³ m ³	 4.896	 4.896
47	KNR-W 2- d.3 02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m 30.6	m m	 30.600	 30.600
48	KNR-W 2- d.3 02 1803-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych i wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole- panele i słupki- materiał inwestora 30.6+6.53	m m	 37.130	 37.130
4		PARTER		RAZEM	37.130
49	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.90*3.62+2.0*3.7	m ² m ²	 72.198	 72.198
50	NNRNKB d.4 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 17.90*3.62+2.0*3.7	m ² m ²	 72.198	 72.198
51	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 17.90*3.62+2.0*3.7	m ² m ²	 72.198	 72.198
52	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 17.3+3.62+2.0+2.7+3.7-3.7-4.6	m m	 21.020	 21.020
53	KNR AT-43 d.4 0101-02 z.o. 4.1.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na słupach (system 3.10.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600