

KOSZTORYS OFERENTA

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem
na pomieszczenie kasowe pietro i parter
ADRES INWESTYCJI : 15-111 Białystok Aleja 1000-lecia P.P. 75
INWESTOR : Nadleśnictwo Dojlidy
ADRES INWESTORA : 15-111 Białystok Aleja 1000-lecia P.P. 75

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-10	2,7*2,5	m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
2	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel	m ³		
d.1	0314-02	0,25*1,2*0,3	m ³	0,090	
				RAZEM	0,090
3	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel	m ³		
d.1	0314-03	0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
4	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsa-	m		
d.1	0314-04	dzenie belektypu L 19 żelbetowych 1,2*3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1	0304-01	towo-wapiennej ceglami 0,25*0,9*2,1	m ³	0,473	
				RAZEM	0,473
6	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w	m		
d.1	0327-01	ścianach z cegiel 2,5*2+2,7	m	7,700	
				RAZEM	7,700
7	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-	m		
d.1	0328-01	nyymi w ścianach z cegiel 14,2+2,7*3	m	22,300	
				RAZEM	22,300
8	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie	m ³		
d.1	0331-05	cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,25*0,8*0,8	m ³	0,160	
				RAZEM	0,160
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach (4,2+2,7)*2*2,5+2,7*2,5+2*2,5	m ²	46,250	
				RAZEM	46,250
11	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2,7*4,2	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.1	202 2012-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² (4,2+2,7)*2*2,5+2,7*2,5+2*2,5	m ²	46,250	
				RAZEM	46,250
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m ²		
d.1	202 2014-01	ku o pow. do 5 m ² 2,7*4,2	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
14	NNRNKB	(z.II) okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o pow. do 1.2	m ²		
d.1	202 1022-03	m ² 0,8*0,8	m ²	0,640	
				RAZEM	0,640
15	analiza indy-	Montaż rolety antywłamaniowej na oknie kasowym	kpl.		
d.1	widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych	m		
d.1	202 2143-04	na spoiwie poliestrowym 0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1510-03	łóży gipsowych z gruntowaniem 46,25+11,34	m ²	57,590	
				RAZEM	57,590
18	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-10	2,5*2,7-1,89	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
19	NNRNKB	(z.VI) Drzwi przesuwne z kształowników aluminiowych systemu PI 80	m ²		
d.1	202 1026-06	0,9*2,1	m ²	1,890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych odporność na włamanie RC4	szt.	RAZEM	1,890
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych klasa odporności na włamanie RC4	m ²		
		0,8*2,1	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
22		Roboty remontowe elektryczne	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty remontowe-parter			
23	KNR 4-01 d.2 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 d.2 0305-03	zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,65*0,8*0,25	m ³	0,130	
				RAZEM	0,130
25	KNR 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		1,5*1,5*2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
26	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy gipsowej szpachlowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1,5*1,5*2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
28	KNR 4-01 d.2 1215-08	Uprzątnięcie po robotach remontowych.	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2*2,6*2	m ²	10,400	
				RAZEM	10,400

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty remontowe				
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwio-wych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	6,750		
d.1	0353-10					
2	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0,090		
d.1	0314-02					
3	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0,100		
d.1	0314-03					
4	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belektypu L 19 żelbetowych	m	3,600		
d.1	0314-04					
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0,473		
d.1	0304-01					
6	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro-ju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	7,700		
d.1	0327-01					
7	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	22,300		
d.1	0328-01					
8	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwio-wych i okiennych	m ³	0,160		
d.1	0331-05					
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2,000		
d.1	0353-04					
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-skrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	46,250		
d.1	0713-01					
11	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-skrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	11,340		
d.1	0713-02					
12	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²	46,250		
d.1	2012-01					
13	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ²	m ²	11,340		
d.1	2014-01					
14	NNRNKB 202	(z.II) okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wy-kończone o pow. do 1.2 m ²	m ²	0,640		
d.1	1022-03					
15		Montaż rolety antywłamaniowej na oknie kasowym	kpl.	1,000		
d.1	analiza indywi-dualna					
16	NNRNKB 202	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z kong-lomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	0,800		
d.1	2143-04					
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	57,590		
d.1	1510-03					
18	KNR 0-19 1024-	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²	4,860		
d.1	10					
19	NNRNKB 202	(z.VI) Drzwi przesuwne z kształtowników aluminiowych systemu PI 80	m ²	1,890		
d.1	1026-06					
20	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych odpor-ność na włamanie RC4	szt.	1,000		
d.1	1025-03					
21	KNR 2 1103-	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-brycznie wykończonych klasa odporności na włamanie RC4	m ²	1,680		
d.1	01					
22		Roboty remontowe elektryczne	kpl.	1,000		
d.1						
2		Rooboty remontowe-parter				
23	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt.	1,000		
d.2	03					
	analogia					
24	KNR 4-01 0305-	zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapra-wie cementowo-wapiennej	m ³	0,130		
d.2	03					
25	KNR 4-01 0703-	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	4,500		
d.2	01					
26	KNR 4-01 0709-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	2,000		
d.2	05					
27	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy gipsowej szpachlowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	4,500		
d.2	01					
28	KNR 4-01 1215-	Uprzątnięcie po robotach remontowych.	m ²	10,000		
d.2	08					
29	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków wewnętrznych ścian	m ²	10,400		
d.2	02					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: