

Opis techniczny

Dotyczy robót remontowych pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na pomieszczenie kasowe

Inwestor- Nadleśnictwo Dojlidy 15-111 Białystok Aleja 1000-lecia P.P. 75

Opracował- Usługi InżynierSKO-Budowlane Cezary Marciniak 15-157 Białystok ul. Bursztynowa 19

Część opisowa ogólna

1.Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora znak SA.270.148.2019
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- obowiązujące normy, zarządzenia i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dotyczące modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na kasę;

W ramach prac budowlanych nie zakłada się zasadniczych zmian konstrukcji ścian, a jedynie realizację nowego układu ścian wewnętrznych /wydzielenie pomieszczeń/ na serwerownię i pomieszczenie kasowe. Ściany zewnętrzne istniejące pozostają bez zmian.

Projektuje się do wymiany drzwi wewnętrzne na drzwi o odporności na włamanie klasy RC4.

Likwidację drzwi z korytarza poprzez demontaż istniejących drzwi i замуrowanie otworu po drzwiach.

Wykonanie otworu na okno podawcze o wymiarach 0,8m*0,8m. Nad otworem wykonać nadproże z żelbetowych belek prefabrykowanych typu L 3* 1,2m

Okno podawcze na przykład systemu COPAL zabezpieczone żaluzją antywłamaniową.

Demontaż istniejącej kraty.

Montaż ścianki z profili Al. z drzwiami przesuwными na przykład **Optimal Office 80** z systemem komorowych, aluminiowych ścian działowych zaprojektowany o wysokiej izolacyjności akustycznej, przy zachowaniu przejrzystego podziału pomieszczeń.

Ściany są wypełniane szkłem, rama aluminiowa lakierowana na dowolny kolor palety RAL. Do uzgodnienia z Inwestorem .Wypełnienie szkło bezpieczne gr. 10.4 mm.

Uszczelka szkląca gr. 5 mm Listwa międzyszybowa 10-12mm .

W całości pomieszczenia wykonać roboty remontowe zgodnie z przedmiarem robót.

Instalacja elektryczna –instalacja oświetlenia ogólnego wraz z użytkowymi gniazdami wtykowymi , według opracowania branżowego.

opracował