

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBORY DEKARSKIE</b>			
1.1		<b>WYMIANA RYNNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>			
1	KNR 4-04 d.1. 0509-01 1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach  (26.00+18.00+28.20)*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.810	
				<b>RAZEM</b>	75.810
2	KNR-W 4-01 d.1. 0545-08 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  (26.00+18.00+28.20)*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.270	
				<b>RAZEM</b>	25.270
3	KNR-W 4-01 d.1. 0545-04 1	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku  26.00+18.00+28.20	m  m	  72.200	
				<b>RAZEM</b>	72.200
4	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06 1	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku  14.00+14.00+15.00+4.00+13.40+5.30+7.50+8.00	m  m	  81.200	
				<b>RAZEM</b>	81.200
5	KNR-W 2-02 d.1. 0535-04 1	Założenie pasów usztywniających nadrynnowych o szerokości 0.25 m - z blachy tytan cynk  26.00+18.00+28.20	m  m	  72.200	
				<b>RAZEM</b>	72.200
6	KNR-W 3 d.1. 0506-04 1	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i załmpregnowanym podłożu betonowym)  (26.00+18.00+28.20)*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.660	
				<b>RAZEM</b>	21.660
7	KNR-W 3 d.1. 0506-01 1	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)  (26.00+18.00+28.20)*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.420	
				<b>RAZEM</b>	79.420
8	KNR-W 2-02 d.1. 0520-04 1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku  26.00+18.00+28.20	m  m	  72.200	
				<b>RAZEM</b>	72.200
9	KNR-W 2-02 d.1. 1603-02 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m  72.20*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1083.000	
				<b>RAZEM</b>	1083.000
10	KNR-W 2-02 d.1. 0520-08 1	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	8.000
11	KNR-W 2-02 d.1. 0527-03 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku  14.00+14.00+15.00+4.00+13.40+5.30+7.50+8.00	m  m	  81.200	
				<b>RAZEM</b>	81.200
12	KNR 2-02 d.1. 0511-03 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku- kolana  8	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	8.000
13	NNRNKB d.1. 202 0161-01 1 analogia	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych parapetów zew. o dł do 1 m  6+2	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	8.000
14	NNRNKB d.1. 202 0161-02 1	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych parapetów zew. o dł ponad 1 m  2+3+3+4+1	szt.  szt.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	13.000
15	KNR 4-04 d.1. 1101-03 1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym na odległość 3 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		3.2	m <sup>3</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200