


RZUT SANITARIATÓW

SKALA 1:50

PROJEKT - RZUT



LEGENDA:

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- 01

OKNA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
- DOZOWNIK MYDŁA
- S

SUSZARKI
- GRZ

GRZEJNIKI WG BRANŻY SANITARNEJ

S1:
- Tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.- wap. gr. 1,2 cm,
- Bloczek wapienno-piaskowy 12cm
- Tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.- wap. gr. 1,2 cm,

S2:
Ściana z płyt hpl, laminowana

ŚCIANY MUROWANE Z SILKI GR. WG WYMIARÓW NA RYSUNKACH
WYKOŃCZENIE GRES LUB PŁYTA HDF LAMINOWANA (DO 2M WYS.)
POWYŻEJ 2 M TYNKOWANE, SZLIFOWANE, MALOWANE NA BIAŁO

W SANITARIATACH SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT G-K, SUFITY SZLIFOWANE, MALOWANE NA BIAŁO
WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU 2,80M N.P.P.

- UWAGA
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROPOBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 - LEKKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE STAWIAĆ PO OSADZENIU STELAŻY DO ARMATURY SANIT.
 - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ
 - NALEŻY ZAPEWNIĆ WZMOCNIENIE ŚCIAN G-K POD MONTAZ ARMATURY ORAZ WYPOSAŻENIA
 - SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE WG RYS KONSTRUKCYJNYCH