

## Przedmiar

Załącznik nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Naprawa skutków zalania</b>		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,600
2	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	2,000
3	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	28,600
		4,4*2*3,25	m2	28,600
		razem	m2	28,600
4	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 8*1,6*3,25	m2	41,600
		razem	m2	41,600
5	KNR 4-01 0619/03	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	41,600
6	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	12,600
7	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2	41,600
8	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	28,600
9	TZKNBK IX 54-2/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z listew profilowanych od 4 do 8cm	m	12,000
10	TZKNBK IX 33-4/02	Wykonanie odlewów gipsowych o wymiarach do 25x15x15cm kroksztyny o rysunku średnio złożonym	szt	2,000
11	TZKNBK IX 5-4/04	Wykonanie odlewów gipsowych o wysokości do 35cm fryz dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym	m	1,500
12	TZKNBK IX 3-1/05	Wykonanie modelu o wysokości do 20cm listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym	szt	2,000
13	TZKNBK IX 54-3/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z listew profilowanych od 8 do 12cm	m	6,000
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,600
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	41,600
		<b>Naprawa przyczyn zlania</b>		
16	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	9,000

17	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie obróbek blacharskich tarasu z blachy nie nadającej się do użytku  6*0,3	m2	1,800
			razem m2	1,800
18	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	9,000
19	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	9,000
20	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	9,000
21	KNR 2-02 0506/03	Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m2	2,400
22	KNR 4-01 0619/03	Odrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	9,000

23	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	9,000
24	KNR-W 2- 02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	9,000
25	KNR-W 2- 02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną	m2	9,000
26	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	9,000
27	KNR 0-12 1120/02	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	4,000
28	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu	jednostka	1,000