

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Korytarz			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1	1202-09	nad 5 m ² (66.90+17*0.23*2)*1.77+(3.97+1.45)*0.70 (66.90*2+0.70*4-2.0)*0.93-0.8*0.52*29-1.45*0.52	m ² m ²	136.048 112.360	
				RAZEM	248.408
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	1204-08	z poszpachlowaniem nierówności 136.048 (66.90*2+0.70*4-2.0)*0.93-0.8*0.52*29-1.45*0.52	m ² m ²	136.048 112.360	
				RAZEM	248.408
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów 136.048	m ²	136.048	
				RAZEM	136.048
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie lamperii i wyrównanie powierzchni ścian	m ²		
d.1	0713-01				
	analogia	(66.90*2+0.70*4-2.0-29*0.80)*1.50	m ²	167.100	
				RAZEM	167.100
5	NNRNKB	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi	m ²		
d.1	202 1134-02	248.408+167.1	m ²	415.508	
				RAZEM	415.508
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	112.36	m ²	112.360	
				RAZEM	112.360
7	KNR-W 4-01	Wyglądzenie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich szpach-	m ²		
d.1	0717-03	lówką mineralną			
	analogia	(66.90*2+0.70*4-2.0-29*0.80-1.45)*1.50	m ²	164.925	
				RAZEM	164.925
8	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu	m ²		
d.1	0109-02	(66.90*2+0.70*4-2.0-29*0.80)*1.50	m ²	167.100	
				RAZEM	167.100
9	KNR AT-43	Zabudowanie ścianki z luksferów ścianką z płyt G-K	m ²		
d.1	0106-03				
	analogia	2.0*2.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-01	Dylatacja i listwy odbojowe z płyty meblowej	m		
d.1	0815-01				
	analogia	6.5+3.5	m	10.000	
				RAZEM	10.000