

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia biurowego w ADM Kleofas  
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Gliwicka 204  
INWESTOR : Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Gliwicka 204, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Trocer - Jankowska  
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczenia biurowego w ADM Kleofas przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach</b>					
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE BIUROWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
d.1.	1134-01				
1		6+4	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	podłogi ponad 5 m2			
1		6.25*3.36+6.25*4.97	m <sup>2</sup>	52.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.06</b>
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
1		[6.25+3.36]*2*2.95	m <sup>2</sup>	56.70	
		[6.26+4.97]*2*3.0	m <sup>2</sup>	67.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.08</b>
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
1		poz.2	m <sup>2</sup>	52.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.06</b>
5	kalk. własna	Wywóz gruzu w kontenerach + utylizacja	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1		2.5	m <sup>3</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
<b>1.2</b>		<b>Ściany</b>			
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02	pionowe			
2		poz.3	m <sup>2</sup>	124.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.08</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
2		124.08	m <sup>2</sup>	124.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.08</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe			
2	z.sz.4.5.4.	z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-			
	9914-02	ce łącznie z ćwierćwałkami			
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	1.1*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.62</b>
<b>1.3</b>		<b>Sufit</b>			
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01	poziome			
3		poz.2	m <sup>2</sup>	52.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.06</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	tów			
3		poz.9	m <sup>2</sup>	52.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.06</b>
11	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnej fi 100 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
3		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.4</b>		<b>Podłoga</b>			
12	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-01	wykładzina przemysłowa			
4		poz.2	m <sup>2</sup>	52.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.06</b>
<b>1.5</b>		<b>Wyposażenie</b>			
13		Wykonanie i montaż szafy zabudowanej z zamkami i półkami o wym.	kpl.		
d.1.	kalk. własna	6215x2700			
5		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>