

Przedmiar robót

Lokalizacja Włocławek. ul. Bulwary nr 22 m16

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KSNR 80215-04-020	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników krotność= 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KSNR 80313-03-020	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem krotność= 1,00	szt	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 80218-03-090	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" krotność= 1,00	kpl	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KSNR 80216-0101-090	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami krotność= 1,00	kpl	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 40232-02020-090	Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych Charakterystyka Robót: Tablica: 0232 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 2.Zmontowanie spustu 3.Ustawienie przyboru 4.Zabezpieczenie właściwego ustawienia przyboru krotność= 1,00	kpl	1,00
6	wg nakładów rzeczowych KSNR 80118-04-020	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
7	wg nakładów rzeczowych KSNR 80118-08-020	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym krotność= 1,00	szt	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-010-040	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych instalacja wody zimnej i ciepłej Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwyty 3.Przecinanie rur 4.Obsadzenie tulei 5.Ułożenie rur i kształtek 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania 7.Zaślepienie wylotów rur krotność= 1,00	m	18,00

9	wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-010-090	<i>Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0140</i> 1.SWymontowanie tulei zastępczej 2.Ustawienie wodomierza 3.Wkręcenie łączników redukcyjnych 4.Nakręcenie nakrętek łączników i wodomierza z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym Uwaga: Materiały ujęte w lp.21 przyjmuje się w przypadku dostawy wodomierza bez łączników redukcyjnych <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	2,00
---	--	--	------------	------