

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE BULWARY 22 m 16					
1	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża tablica TM (np.S6) z miejscem na zabezp. typu "S"	szt		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg dzwonek natynkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych złącza świecznikowe 3,4-torowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku łączniki instalacyjne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych gniazdo 2P+Z 10/16A p/t IP44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	wycena indywidualna	Przedłużenie WLZ w celu przeniesienia tablicy TM z korytarza do mieszkania, sprawdzenie instalacji łazienki w korytarzu wspólnym i przepięcie jej do instalacji mieszkania Przewód YDYp 300/500V, 3x2,5 mm2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		8	prób.	8,000	
				RAZEM	8,000