

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wykonanie i montaż balustrad schodowych przy budynku "V"**  
Nazwy i kody CPV: **45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych**  
Adres obiektu budowlanego: **Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza**  
**al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-04-04**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Dział TI**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1.1	<b>Balustrada ze stali nierdzewnej</b>
	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III- wykop pod fundamenty punktowe balustrad schodowych
	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe- beton C20/25 (B-25)
1.1.16	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wg rysunku, materiał stal kwasoodporna 0H18N9, poler

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	<b>Wykonanie i montaż balustrad schodowych przy budynku "V"</b>			
1.1	Element	<b>Balustrada ze stali nierdzewnej</b>			
	KNNR 1/305/2	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III- wykop pod fundamenty punktowe balustrad schodowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Balustrada nr 1	0,3*0,3*1,10*5*2		0,99	
	Balustrada nr 2	0,3*0,3*1,10*5*2		0,99	
		RAZEM:		1,98	
			m3	1,98	
	KNNR 2/106/2	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe- beton C20/25 (B-25)			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Balustrada nr 1	0,3*0,3*1,10*5*2		0,99	
	Balustrada nr 2	0,3*0,3*1,10*5*2		0,99	
		RAZEM:		1,98	
			m3	1,98	
1.1.16	KSNR 2/1201/1	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wg rysunku, materiał stal kwasoodporna 0H18N9, poler			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Balustrada nr 1	4,85*2		9,70	
	Balustrada nr 2	4,85*2		9,70	
		RAZEM:		19,40	
			m	19,40	