
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys nakładczy

Obiekt Rzeka Krapiel w km 29+950-30+450

Budowa Gmina Stara Dąbrowa. obręb Krzywnica

Inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie.

Koszty zakupu

Rzeka Krąpiel w km 29+950-30+450

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 29+950-30+450 500*10	m2	5.000,000
			razem	m2
2	KNR 15-01 0115/02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m w km j.w. 500*10	m2	5.000,000
			razem	m2
3	KNR 15-01 0116.10/02	Odmulenie cieków o szerokości dna do 4,00m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm w km 29+950-30+450 500	m	500,000
			razem	m
4	KNR 15-01 0113.13/02	Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 4,0mny z namułu grubości 20cm w km j.w. 500	m	500,000
			razem	m
5		Kalkulacja własna - usuwanie zanieczyszczeń (gałęzi i konarów oraz odpadów) z koryta rzeki z wywiezieniem w km 29+950-30+450 24	godz.	24,000
			razem	godz.
6		kalkulacja własna - nadzór przyrodniczy 1	szt	1,000
			razem	szt

Rzeka Krąpiel w km 29+950-30+450

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
1	KNR 15-01 0114/04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 29+950-30+450 5.000,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,013			
2	KNR 15-01 0115/02 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m w km j.w. 5.000,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,004			
3	KNR 15-01 0116.10/02 Odmulenie cieków o szerokości dna do 4,00m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm w km 29+950-30+450 500,000 m Sprzęt Koparko-odmularka 0,08-0,12m3	m-g	0,1056			
4	KNR 15-01 0113.13/02 Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 4,0mny z namułu grubości 20cm w km j.w. 500,000 m Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,305			
5	Kalkulacja własna - usuwanie zanieczyszczeń (gałęzi i konarów oraz odpadów) z koryta rzeki z wywiezieniem w km 29+950-30+450 24,000 godz. Robocizna R Sprzęt piła łańcuchowa przyczepa skrzyniowa ciągnik kołowy	r-g m-g m-g m-g	1 0,5 0,5 0,5			
6	kalkulacja własna - nadzór przyrodniczy 1,000 szt					
	Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys					