

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie klatki schodowej metodą natryskową wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymały 20 w Piekarach Śląskich					
1		Wykonanie tapety natryskowej typu np. Gotele na ścianach klatek schodowych			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m (dotyczy ścian i sufitów, a także drzwi prowadzących do piwnicy) 125	m ² m ²	 125,000	
				RAZEM	125,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (dotyczy sufitów oraz spodów biegów schodowych) 22	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
4 d.1	KNR 0-23 0931-01 KNR 2-02 z. sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 116	m ² m ²	 116,000	
				RAZEM	116,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 116	m ² m ²	 116,000	
				RAZEM	116,000
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku 116	m ² m ²	 116,000	
				RAZEM	116,000
7 d.1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
9 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 9	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
10 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNR 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie ścianek i szafek, w tym drzwi prowadzących do piwni- cy 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 25	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
13 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie drzwi folią drzwi, okien, skrzynek itp 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
14 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
2		Prace dodatkowe			
15 d.2	KNR 4-01 0319-01 analogia	Dostawa i montaż nowej: tablicy korkowej, tablic informacyjnych, oznaczeń p. poż. 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3		Wywóz i utylizacja gruzu			
16 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km 5	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.3	0108-10	następny 1 km			
		Krotność = 5	m ³	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
18	kalkulacja	Przyjęcie gruzu budowlanego i odpadów na wysypisko śmieci	t		
d.3	własna				
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000