

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont loggi budynek mieszkalny przy Pluty 8 szt 10						
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytami gresowymi i starą izolacją)	m ³	3.74*1.25*0.07*10 = 3.3		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3.74*0.2*10 = 7.5		
3		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	3.3		
4		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	3.3		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m ²	3.74*1.25*10 = 46.8		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinieniem papy na ścianę szer 15cm	m ²	3.74*1.25*10+10*1.25*2*0.15*10+3.74*0.15*10 = 56.1		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m ²	(3.74+1.25+1.5+3.74)*0.3*10 = 30.7		
8		Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem gr 6cm z betonu B 15	m ²	3.74*1.25*10 = 46.8		
9		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych podanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m ²	46.8+9.40 = 56.2		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m ²	46.8		
11		Uzupełnienie wyciętego styropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m ²	(3.74-1.0)*0.20*10 = 5.5		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(1.25+1.25+3.74)*10 = 62.4		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienną	m	(1.25+3.74+1.25)*10 = 62.4		
14		Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	1.25*3.74*10 = 46.8		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spodów płyt loggi	m ²	46.8		
16		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	7.48*16 = 119.7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Spec. ds. budowlanych
w SM "METALOWIEC"

Elżbieta Such
upr. bud. 25/87/Gw