

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul Jackowskiego 29
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Jackowskiego 29
ADRES INWESTORA : Poznań, Jackowskiego 29
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M	
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	180,000		
2	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięceniach wysokości do 15 m	m ²	180,000		
3	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	180,000		
4	Cena najmu	Czas pracy rusztowania	m-g	120,000		
5	Oplata	Oplata za zajęcie chodnika	kpl.	1,000		
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 8 balkonów	m ²	67,030		
7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	48,500		
8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	48,500		
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi balkonów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	13,450		
10	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	48,500		
11	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich krawędzi balkonów z blachy z cynku	m ²	13,450		
12	KNR 2-02 1102-01	Uzupełnienie szlichty z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na ostro	m ²	48,500		
13	KNR 0-41 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²	67,030		
14	Kalkulacja zakładowa	Wklejenie taśmy uszczelniającej	mb obwodu	41,150		
15	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na balkonach	m ²	41,150		
16	KNR 0-41 0110-03	Dopłata za druga warstwę izolacji na balkonach	m ²	67,030		
17	NNRNKB 202 2805-05	Wykonanie posadzki z płytek gresowych	m ²	67,030		
18	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	41,150		
19	KNR 4-01 0701-08 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na balkonach od spodu	m ²	67,030		
20	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków na czołach balkonów z zaprawy cementowo-wapiennej	m	8,070		
21	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na czołach płyt balkonowych	m ²	8,070		
22	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na płytach balkonowych od spodu	m ²	67,030		
23	KNR 2-02 2009-04 analogia	Szpachlowanie płyt balkonów klejem z włóknem szklanym	m ²	67,030		
24	KNR 2-02 2009-05 analogia	Szpachlowanie płyt balkonowych na czołach klejem z włóknem szklanym	m ²	8,070		
25	KNR 0-23 2612-08	Montaż listew kapinosowych	m	53,800		
26	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nalożenie podkładowej masy gruntującej	m ²	75,100		
27	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych spodów i czoł balkonów farbą silikonową	m ²	75,100		
28	KNR 4-01 1301-04	Wymiana, uzupełnienie, naprawa balustrad balkonowych średnio ozdobnych	m	49,000		
29	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²	58,800		
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,865		
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	3,865		
32	Oplata	Oplata za wysypisko	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: