

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Kolberga 5 m 25
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Burakowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 30 styczeń 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 styczeń 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Szlifowanie posadzek lastrykowych	m ²		
	łazienka	1,57*2,35	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
2	kalk. własna	Wymiana ekranu z płyt OSB	m ²		
	łazienka	2,60*1,60	m ²	4,16	
				RAZEM	4,16
3	kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa posadzek cementowych przez szpachlowanie.	m ²		
	Pokój 1	2,75*4,17	m ²	11,47	
	pokój 2	2,75*1,38+3,37*3,98	m ²	17,21	
	kuchnia	(3,64*2,25+0,38*0,40)	m ²	8,04	
	ppokój	2,54*1,61+1,00*2,35	m ²	6,44	
				RAZEM	43,16
4	kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gr. min. 2,5 mm "P"	m ²		
		poz.10A-3,69 < łazienka >	m ²	44,62	
				RAZEM	44,62
5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
	pokój mały	(2,75+4,17)*2-0,80	m	13,04	
	pokój duży	(3,98+3,37+1,38)*2-0,80	m	16,66	
	ppokój	(2,35+1,61+2,54)*2-0,70-0,80*4	m	9,10	
	kuchnia	(2,25+3,64+0,38)*2-0,80	m	11,74	
				RAZEM	50,54
6	kalk. własna	Naprawa pęknięć tynku na ścianach i sufitach	m		
		70,0	m	70,00	
				RAZEM	70,00
7	kalk. własna	Obsadzenie ościeżnic stalowych zaprawą cementową o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0,80*2,00*4	m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
8	KNR 4-01 1301-07 analogia łazienka	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 4-01 1202-07 kuchnia	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,20*0,50+1,70	m ²	2,30	
				RAZEM	2,30
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		SUFITY			
	pokój duży	3,37*3,98+1,38*2,75	m ²	17,21	
	pokój mały	2,75*4,17	m ²	11,47	
	kuchnia	2,25*3,64+0,38*0,40	m ²	8,04	
	p.pokój	2,54*1,61+1,62*2,35	m ²	7,90	
	łazienka	1,57*2,35	m ²	3,69	
		A (suma częściowa)	m ²	48,31	
		ŚCIANY			
	pokój duży	(3,98+3,37+1,38)*2*2,60-0,80*2,00-(1,53*1,66+1,66*2,31)+(2,31*2+3,32)*0,20	m ²	39,01	
	pokój mały	(2,75+4,17)*2*2,60-0,80*2,00	m ²	34,38	
	kuchnia	(2,25+3,64+0,38)*2*2,60-0,80*2,00	m ²	31,00	
	p.pokój	(1,61+2,35+2,54)*2*2,60-0,80*2,00*5	m ²	25,80	
	łazienka	(1,57+2,35)*2*2,60-0,80*2,00	m ²	18,78	
	n tynk	-(0,50*0,50+0,50*1,00+1,20*0,50)	m ²	-1,35	
	zacieki	-poz.9	m ²	-2,30	
	lamperia	-poz.15	m ²	-15,28	
		B (suma częściowa)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			m ²	130,04	
				RAZEM	178,35
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.10A	m ²	48,31	
				RAZEM	48,31
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.10B+poz.9	m ²	132,34	
	n tynk	(0,50*0,50+0,50*1,00+1,20*0,50)	m ²	1,35	
				RAZEM	133,69
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.11	m ²	48,31	
				RAZEM	48,31
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.12	m ²	133,69	
				RAZEM	133,69
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
	kuchnia	(2,25+3,64)*1,50	m ²	8,84	
	łazienka	(1,57+2,35)*2,00-0,70*2,00	m ²	6,44	
				RAZEM	15,28
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2,52*2*3+1,98*3	m	21,06	
				RAZEM	21,06
18	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
19	KNR-W 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronnie gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1,20*2,04*2+1,00*0,50*2	m ²	5,90	
				RAZEM	5,90
20	KNR-W 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m ²		
		1,16*0,83*2*2+1,65*1,53*2*2+2,31*1,66	m ²	17,78	
				RAZEM	17,78
21	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		8,0	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
22	KNR 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronnie gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
	szafy/pawłaczce	2,35*2,05+0,65*1,55*2	m ²	6,83	
				RAZEM	6,83
23	kalk. własna	Malowanie nowych ościeżnic stalowych	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
24	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
25	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe z zamkiem łazienkowym	m ²		
	kuchnia	0,80*2,00	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
26	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem wpuszczanym zwykłym	m ²		
	pokoje, łazienka	0,80*2,00*3	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
27	KNR 4-01 0920-20 zacieki	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28	KNR 4-01 0411-08 wejście/łazienka	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach, obejmujące: - zdjęcie skrzydła - wytrasowanie miejsca do montażu nawiewnika - nawiercenie otworów - montaż nawiewnika - obsadzenie skrzydła i regulacja	szt		
	kuchnia, łazienka	2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00