

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Warszawa , ul. Kolberga 5 m 25
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Brylski
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 0,54	m ² m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
2	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym w oplocie stalowym o śr. zewnętrznej 20 mm i dł. 300mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki , z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Zawór kulowy do dolnośluka io śr. nominalnej 15 x 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnośluk" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Montaż zaworu kulowego do pralki o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Montaż zaworów pod baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 1,5	m m	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - zimna woda 4,5	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
21	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4,5	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
22	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
23	kalk. własna	sprawdzenie szczelności instalacji na ciśnienie miejskie 1	lokal lokal	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
25	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 1,5	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
26	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym o połączeniu sztywnym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-02 0313-05 współczynnik do r- 0,5r-g	odpowietrzenie i uruchomienie kuchni gazowej 4-palnikowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-02 0301-01	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2 1	msc. m msc.	1,000	2,000
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,07	t t	0,070	
				RAZEM	0,070
32	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 0,07	t t	0,070	
				RAZEM	0,070