

Komenda Wojewódzka Policji  
w Katowicach  
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice  
ul. Koszarowa 17

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU  
KOMISARIATU IV POLICJI W KATOWICACH  
ADRES INWESTYCJI : ul. Policyjna 7, 40-662 Katowice  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
ADRES INWESTORA : ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice  
DATA OPRACOWANIA : 16.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.11.2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>POKÓJ I</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	5,65*4,95*7	m <sup>2</sup>	195,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,77</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	poz. 1	m <sup>2</sup>	195,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,77</b>
3	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-08	poz. 1*0,02	m <sup>3</sup>	3,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,92</b>
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	podposadzkowe	m <sup>2</sup>	195,77	
		poz. 1		<b>RAZEM</b>	<b>195,77</b>
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	195,77	
		poz. 1		<b>RAZEM</b>	<b>195,77</b>
6	KNR-W 2	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej	m <sup>2</sup>		
d.1	W0601-02	poz. 1	m <sup>2</sup>	195,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,77</b>
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za-	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	tarte na gładko	m <sup>2</sup>	195,77	
	1102-03	poz. 1		<b>RAZEM</b>	<b>195,77</b>
8	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07	poz. 1	m <sup>2</sup>	195,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,77</b>
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	7	szt.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
10	KNR-W 4-01	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0322-02	nanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>	12,92	
		2,05*0,9*7		<b>RAZEM</b>	<b>12,92</b>
11	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	czone okleinowane	m <sup>2</sup>	12,92	
		poz. 10		<b>RAZEM</b>	<b>12,92</b>
12	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką	szt.		
d.1	0921-03	7	szt.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
13	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0921-16	7	szt.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoś-	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02	lizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona	m <sup>2</sup>	208,49	
		poz. 1+<cokół>(5,65+4,95)*2*0,1*6		<b>RAZEM</b>	<b>208,49</b>
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04	poz. 14	m <sup>2</sup>	208,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>208,49</b>
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	5 m2	m <sup>2</sup>	385,84	
		<ściany> (5,65+4,95)*2*2,6*7		-----	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>385,84</b>	
		<sufity> 5,65*4,95*7	m <sup>2</sup>	195,77	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				<b>195,77</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>581,61</b>
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-01	trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	38,58	
		poz. 16A*10%		<b>RAZEM</b>	<b>38,58</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.16B*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,73	
				RAZEM	58,73
19	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
20	KNR-W 4-01 d.1 0335-08 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
22	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,58	
				RAZEM	38,58
23	KNR 4-01 d.1 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,73	
				RAZEM	58,73
24	KNR-W 4-03 d.1 0606-07	Wymiana opraw świetłókwowych 4x40 W - świetłówki energooszczędne 4*6	kpl. kpl.	 24,00	
				RAZEM	24,00
25	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 4*6	kpl. kpl.	 24,00	
				RAZEM	24,00
26	KNR-W 4-03 d.1 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) 1*6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
27	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4*6	szt. szt.	 24,00	
				RAZEM	24,00
28	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,58	
				RAZEM	38,58
29	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,73	
				RAZEM	58,73
30	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16-poz.17-poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 484,30	
				RAZEM	484,30
31	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 195,77	
				RAZEM	195,77
32	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian poz.16A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 385,84	
				RAZEM	385,84
33	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.31+poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 581,61	
				RAZEM	581,61

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyzypisko wraz z kosztem składowania  poz.2*0,03 poz.3*0,02 poz.17*0,025 poz.18*0,025 0,06	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  5,87 0,08 0,96 1,47 0,06	
				RAZEM	8,44
35 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone  1,63*1,5*2*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29,34	
				RAZEM	29,34
36 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi  2,05*0,9*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,07	
				RAZEM	11,07
37 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195,77	
				RAZEM	195,77
38 d.1	kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników  2*6	szt.  szt.	  12,00	
				RAZEM	12,00
<b>2</b>		<b>POKÓJ II</b>			
39 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3,0*4,95*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103,95	
				RAZEM	103,95
40 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103,95	
				RAZEM	103,95
41 d.2	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu  poz.39*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,08	
				RAZEM	2,08
42 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103,95	
				RAZEM	103,95
43 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103,95	
				RAZEM	103,95
44 d.2	KNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej  27,968*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195,78	
				RAZEM	195,78
45 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za- tarte na gładko  poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103,95	
				RAZEM	103,95
46 d.2	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową  poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103,95	
				RAZEM	103,95
47 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  7	szt.  szt.	  7,00	
				RAZEM	7,00
48 d.2	KNR-W 4-01 0322-02	Dosatawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowa- nych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,05*0,9*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,92	
				RAZEM	12,92
49 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone okleinowane poz.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,92	
				RAZEM	12,92
50 d.2	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką  7	szt.  szt.	  7,00	
				RAZEM	7,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 4-01 d.2 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
52	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoślizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona poz.39+<cokół>(3,0+4,95)*2*0,1*7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	115,08	
				RAZEM	115,08
53	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	115,08	
				RAZEM	115,08
54	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany> (3,0+4,95)*2*2,6*7 A (suma częściowa)  <sufity> 3,0*4,95*7 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	289,38	
			m <sup>2</sup>	289,38	
			m <sup>2</sup>	103,95	
			m <sup>2</sup>	103,95	
				RAZEM	393,33
55	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.54A*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,94	
				RAZEM	28,94
56	KNR 4-01 d.2 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.54B*30%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31,18	
				RAZEM	31,18
57	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
58	KNR-W 4-01 d.2 0335-08 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
59	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
60	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,94	
				RAZEM	28,94
61	KNR 4-01 d.2 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31,18	
				RAZEM	31,18
62	KNR-W 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W - świetłówki energooszczędne	kpl.		
		2*7	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
63	KNR 5-08 d.2 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2*7	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
64	KNR-W 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		1*7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
65	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4*7	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
66	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,94	
				RAZEM	28,94

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,18	
				RAZEM	31,18
68	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.54-poz.55-poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 333,21	
				RAZEM	333,21
69	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.54B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103,95	
				RAZEM	103,95
70	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian poz.54A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 289,38	
				RAZEM	289,38
71	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.69+poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393,33	
				RAZEM	393,33
72	d.2 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyzypisko wraz z kosztem składowania  poz.40*0,03 poz.41*0,02 poz.55*0,025 poz.56*0,025 0,01*7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,12 0,04 0,72 0,78 0,07	
				RAZEM	4,73
73	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone  1,63*1,5*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,12	
				RAZEM	17,12
74	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi  2,05*0,9*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,92	
				RAZEM	12,92
75	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103,95	
				RAZEM	103,95
76	d.2 kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników  7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00