

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		Montaż Drzwi			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	Pokój	1,0 * 2,25	m2	2,250	
	Kuchnia	1,0 * 2,15	m2	2,150	
				RAZEM	4,400
2 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 antywłamaniowe z dwoma zamkami ,ościeżnicą i obróbką osadzenia.	m2		
		0,90 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
2		Wywóz i utylizacja			
3 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
4 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
5 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200