

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój	4.69*(1.50+0.89)-0.89*0.66	m ²	10.62	
				RAZEM	10.62
12	kalk. własna	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - gr. 5 mm	m ²		
		poz.11	m ²	10.62	
				RAZEM	10.62
13	kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gr. min. 2,5 mm "P"	m ²		
		poz.11	m ²	10.62	
				RAZEM	10.62
14	KNR 2-02 1113-08 Ana- logia pok m p pok kuchnia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne 2.39*2+4.69*2 1.29*2+2.62*2 2.77*2+1.65*2	m m m m	 14.16 7.82 8.84	
				RAZEM	30.82
15	KNR 4-01 0411-08 Ana- logia pok m	Założenie elementów podłóg z desek - progi - listwy progowe 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-02 1113-08 Ana- logia pokój	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne PCW mocowane - Umo- cować Listwy 2.77+5.03	m m	 7.80	
				RAZEM	7.80
17	kalk. własna	Malowanie ościeżnic stalowych - jednokrotnie 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR 4-01 0919-32	Wymiana wkładki typu 'Yale' 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach - działowych o grubości 1/2 ceg. na zaprawie oraz obrobienie otworu - pod naświetlem - o wym. 80x5 cm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 0909-04 Ana- logia	Regulacja skrzydeł okiennych PCV o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 - drzwi balkonowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach, obejmujące: - zdjęcie skrzydła - wytrasowanie miejsca do montażu nawiewnika - nawiercenie otwo- rów - montaż nawiewnika - obsadzenie skrzydła i regulacja 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetla 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-02 1011-06 Ana- logia	Naświetla stałe dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni 1,0- 1,2 m2 - okno podawcze 1 szybowe, z przesuwными 2 szybami na dole - o wy- sokości szyby 40 cm i długości 99 cm oraz grubości 5 mm - z wyszlifowanymi zagłębieniami - umożliwiającymi przesuwanie szyb 1.70*1.57	m ² m ²	 2.67	
				RAZEM	2.67
24	KNR 4-01 1215-05 Ana- logia	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - PCV - oraz demon- taż żaluzji z okna balkonowego - z naprawą uszkodzeń 0.8*2.51+1.47*1.64+1.46*1.64	m ² m ²	 6.81	
				RAZEM	6.81
25	KNR 4-01 1215-02 Ana- logia	Mycie po robotach malarskich drzwi - grzejników 0.6*0.6+0.6*0.6	m ² m ²	 0.72	
				RAZEM	0.72

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 1215-07 Ana- logia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - paneli, tera- koty	m ²		
		poz.7-poz.11	m ²	26.89	
				RAZEM	26.89
27	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km	m ³		
	z poz.1	(0.5+0.5)*0.03*0.03+0.15*0.03*0.03	m ³	0.00	
	z poz.3	1.5*2.52*0.06	m ³	0.23	
		(poz.4+poz.5)*0.002	m ³	0.02	
		poz.6*0.002	m ³	0.30	
		poz.11*0.003	m ³	0.03	
		poz.14*0.025*0.035	m ³	0.03	
		poz.19*0.8*0.05*0.12	m ³	0.00	
		0.80*2.51*0.06	m ³	0.12	
				RAZEM	0.73
28	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za następne 29 km	m ³		
		poz.27	m ³	0.73	
				RAZEM	0.73