

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>0819-05<br>analogia | Rozebranie posadzek  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0803-01             | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 3   | KNR-W 2-02<br>1105-01             | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 4   | KNR-W 2-02<br>1105-02             | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm<br>Krotność = 2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 5   | KNR-W 2-02<br>1105-03             | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 6   | KNR-W 2-02<br>1111-03             | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 7   | KNR-W 2-02<br>1115-02             | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej   | m              |              |                |
|     |                                   | $(2.56+1.4+2.75+1.18+4.5+2.68+13+2.73+4.5+2.96)*2-(16*0.8+3*1.5)$  | m              | 59.220       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.220</b>  |
| 8   | KNR-W 4-01<br>1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 70   | m <sup>2</sup> | 70.000       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>70.000</b>  |
| 9   | KNR-W 4-01<br>0701-02             | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | $(2.56+1.4+2.75+1.18+4.5+2.68+13+2.73+4.5+2.96)*2*2.95*0.2$  | m <sup>2</sup> | 45.147       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.147</b>  |
| 10  | KNR-W 4-01<br>0710-03             | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 45.15  | m <sup>2</sup> | 45.150       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.150</b>  |
| 11  | KNR-W 2-02<br>2011-02             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | $(2.56+1.4+2.75+1.18+4.5+2.68+13+2.73+4.5+2.96)*2*2.95-(16*0.8+3*1.5)*2$   | m <sup>2</sup> | 191.134      |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>191.134</b> |
| 12  | KNR-W 4-01<br>0711-18             | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 25   | m <sup>2</sup> | 25.000       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 13  | KNR-W 2-02<br>2011-04             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 14  | KNR-W 2-02<br>1506-06             | Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 191.14   | m <sup>2</sup> | 191.140      |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>191.140</b> |
| 15  | NNRNKB<br>202 1521-03             | (z.III) malowanie zwykle farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży gipsowych na sufitach  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |
| 16  | KNR 5<br>0308-04                  | Montaż urządzenia - nagrzewnica nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem podłączenia zasilania - analogia  | kpl.           |              |                |
|     |                                   | 1  | kpl.           | 1.000        |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 17  | KNR-W 4-01<br>1215-08             | Mycie po robotach malarskich posadzek  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                   | 67.7   | m <sup>2</sup> | 67.700       |                |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>67.700</b>  |