



ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE GR. 25 CM
W IZOLACJI P.WILGOCIOWEJ POWŁOKOWEJ
OCIEPLONE STYRODUREM GR. 10 CM ORAZ
DODATKOWO IZOLOWANE FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

LAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE NA
PODUSZCIE Z CHUDEGO BETONU; WG
PROJ. KONSTRUKCJI

1
Polać dachowa

BLACHA POWLEKANA NA RABEK STOJĄCY
IZOLACJA Z PAPY TERMOSGRZEWALNEJ (PODWÓJNE)
DESKOWANIE PEŁNE LUB PŁYTA OSB GR. 20 MM
DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEŻBY DACHOWEJ

2
Polać dachowa (w klasie EI60)

BLACHA POWLEKANA NA RABEK STOJĄCY
IZOLACJA Z PAPY TERMOSGRZEWALNEJ (PODWÓJNE)
DESKOWANIE PEŁNE LUB PŁYTA OSB GR. 20 MM
DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEŻBY DACHOWEJ
TERMIZOLACJA WELNĄ MINERALNĄ GR. 16 CM
PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0.2 MM
PŁYTY GIPS.-KARTON. "GRUBAS" GR. 2 CM

3
Strop nad I Piętre

OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ GR. 18 CM
PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0.2 MM
GŁADZ CEMENTOWA GR. 5 CM
STROP Z PŁYT ŻELBETOWYCH SPRĘŻANYCH GR. 27 CM

4
Strop na Parterem

POSADZKA CERAMICZNA NA KLEJU
GŁADZ CEMENTOWA GR. 4 CM (ZBRZOJONA)
IZOLACJA P.WILGOCIOWA W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH"
STROP Z PŁYT ŻELBETOWYCH SPRĘŻANYCH GR. 27 CM
SUFT PODWIESZONY KASETONOWY O MODULE 60x60 CM

5
Podłoga na gruncie

POSADZKA CERAMICZNA NA KLEJU
GŁADZ CEMENTOWA GR. 4 CM (ZBRZOJONA)
IZOLACJA P.WILGOCIOWA W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH"
WYLEWKA BETONOWA GR. 15 CM (ZBRZOJONA)
IZOLACJA P.WODNA – WG PROJ. KONSTRUKCJI
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE GR. ok. 30 CM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

skala 1:100

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE W BUDOWNICTWIE			
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jona Rybickiego 7/10 tel./fax (077) 4612582 ; e-mail : pmb@o2.pl			
OBIEKT :	BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY		
ADRES:	ZAWADZKIE ul. Handlowa		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Jan J. Gajda	19/73/Op	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Józef Bartnik	59/88/Op	
TEMAT RYSUNKU :	PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:100	RYS.NR 5